

Vorrichtungsbau nach dem Baukastensystem.

3- Dimensionale Blechteile werden über CAD verschnitten. Die so entstandenen Konturen werden bearbeitet, im 2-D aus 4mm Blech ausgelasert und zusammengebaut. Kostenintensive, zB. aus Vollmaterial gefräste Vorrichtungen ,sind somit überflüssig. Die kostengünstig und effizient gefertigten Vorrichtungen haben sich tausendfach bewährt und garantieren eine präziese Wiederholgenauigkeit.

